



**Bauherrschaft** Cellpack AG **Realisation** 2019  
**Projekt** Beleuchtungs-Sanierung CNC-Werkshallen



### Aufgabenstellung

- Realisierung von präsenzabhängiger Tageslichtsteuerung der Beleuchtung
- Neue Beleuchtung besteht aus LED-Leuchten, welche über Dali-Bus angesteuert werden. Da die Halle eine grosse Anzahl an Leuchten aufweist, werden die Leuchten, Präsenzmelder und Tasterschnittstellen auf mehreren Dali-Linien aufgeteilt. Alle neuen Leuchten sind einzeln adressiert und individuellen Arbeitsbereichen zugewiesen.

### Ausführung

- Montage und Installation der neuen Werkshallenbeleuchtung
- Installation von Dali Präsenzmelder und Dali Taser-Schnittstellen